

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gliwicach**
Nazwy i kody CPV: **45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Sportowa 17, 44-100 Gliwice**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-04-16**
Nazwa obiektu lub robót: **Przedszkole Miejskie Nr 16 w Gliwicach**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Prace przy montażu zabawek i pozostałego wyposażenia
2	45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
3	45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gliwicach			
1	Element	Prace przy montażu zabawek i pozostałego wyposażenia			
1.1	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż piaskownicy np. Baby Cam 0801	kpl	2	
1.2	Kalkulacja własna	Dostawa plandeki do przykrywania piaskownicy	kpl	2	
1.3	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż karuzeli np. Baby Cam 0706	kpl	1	
1.4	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0606 Kurka	kpl	1	
1.5	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0608 Pszczółka	kpl	1	
1.6	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0609 Owca	kpl	1	
1.7	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż dużego zestawu zabawowego, np. Baby Cam Mini Sweet 0114	kpl	1	
1.8	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż małego zestawu zabawowego, np. Baby Cam Mini Sweet 0108-2	kpl	1	
1.9	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż kosza na śmieci np. Baby Cam 0904	kpl	3	
1.10	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż ławki, np. Baby Cam 0902-2	kpl	3	
1.11	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem np. Baby Cam WD 1483	kpl	1	
1.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 123 cm	m	50	
1.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż furtki (w systemie ogrodzenia) o szerokości 100 cm	kpl	3	
1.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramy (w systemie ogrodzenia) o szerokości 300 cm	kpl	1	
2	Element	45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
2.1	Kalkulacja własna	Rekultywacja trawników zniszczonych pracami budowlanymi, trawnik z siewu	m2	50	
3	Element	45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
3.1	KNR 404/303/6	Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*0,4*0,9		0,432000	
		RAZEM:		0,432000	
			m3	0,43	
3.2	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*3,12*0,15		0,936000	
		RAZEM:		0,936000	
			m3	0,94	
3.3	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja piaskownic	kpl	2	
3.4	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja urządzeń zabawowych i małej architektury: - ławki = 2 szt. - piaskownice = 2 szt. - drewniany zestaw zabawowy = 2 szt. - zabawka na sprężynie = 1 szt. - drewniany zestaw do siedzenia (stół i dwie ławki) = 2 kpl.	kpl	1	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
3.5	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,43+0,94		1,370000	
		RAZEM:		1,370000	
			m3	1,37	
3.6	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym	m3	1,37	
3.7	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,37*1,8		2,466000	
		RAZEM:		2,466000	
			t	2,47	
3.8	Kalkulacja własna	Ścieżka z kostki betonowej	m2	28	
3.9	Kalkulacja własna	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	kpl	1	